



DECRET D'ALCALDIA NÚM. 19/2020 LLICÈNCIA D'OBRES A EXPEDIENT 537/2019

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. SIM en representació de XARXA OBERTA DE CATALUNYA, demanant llicència d'obres per a l'obertura de rases i col·locació d'arquetes per la instal·lació i connexió de serveis de telefonia de fibra òptica des de la Carretera C-16, a La Plaça Municipal, d'acord amb el projecte redactat l'Enginyer Industrial Sr. Carlos Cervera Martínez.

Atès que, en data 29 d'abril de 2020 i en compliment de lo establert a l'article 188.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis tècnics en sentit favorable a la llicència sol·licitada, amb el contingut que es transcriu a continuació:

“Sol·licitud de Llicència d'Obres a la via pública, presentada per l'empresa, en relació a les obres d'instal·lació i connexió de serveis de telefonia de fibra òptica de Xarxa Oberta de Catalunya a la zona de la plaça municipal, per l'obertura de rases i col·locació d'arquetes, situat a la Plaça municipal n.1 a Guardiola de Berguedà.

INFORME

1r.- És objecte d'aquest document presentat definir els treballs d'instal·lació necessaris per a la connexió amb fibra òptica el nucli urbà de Guardiola de Berguedà.

Aquest projecte annex de la plaça municipal, és per donar servei a l'ajuntament de Guardiola de Berguedà, i l'ha redactat l'Enginyer Industrial Sr. Carlos Cervera Martínez, col·legiat n.16.211 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Previ al inici de les obres l'empresa sol·licitarà les autoritzacions dels corresponents a organismes de xarxes de subministrament públiques existents al nucli urbà de Guardiola de Berguedà en zona d'afecció dels quals s'hagin de construir les rases i canalitzacions, o feines d'estesa de cable. En cas de no fer-ho, o tenir algun problema amb alguna instal·lació existent es responsabilitat de l'empresa contractada i el peticionari.

S'ha presentat un estudi bàsic de seguretat i salut de les obres

Obra civil ajuntament: Construcció de 18 metres de nova microrasa en calçada de 1c125 mm.

Pressupost projecte XM08903m_VDF_DB ID_161: 1734,68 €

Segons el projecte presentat les obres consistiran en:

Construcció d'una microrasa de 18 metres llargada en calçada de 1c125 mm,

Col·locació de tapa del pericó a construir a via pública seran: De tapa quadrada si pericó tipus C o tipus B a vorera.





Tots els pericons hauran de disposar de desaigües amb el seu drenatge corresponent. L'excavació necessària per a la col·locació dels pericons dintre de l'àmbit s'haurà de realitzar extremant les precaucions degut a l'existència d'altres serveis públics soterrats.

Tots els pericons es posaran enrasats al paviment.

El contractista i/o el subministrador dels materials hauran de presentar abans de l'inici de les obres, tots els certificats d'homologació dels materials i certificats de compliment de les normatives vigents. En qualsevol cas, XOC. es reserva el dret d'agafar mostres dels materials dipositats a l'obra per tal de realitzar les comprovacions que consideri oportunes.

Totes les afectacions a paviments i altres elements per actuacions realitzades dintre de l'àmbit s'hauran de deixar correctament reposades i sanejades, tal com estaven abans de començar les obres.

En cas de trams nous a construir pel pas de ponts o viaductes s'executaran amb tub metàl·lic rígid D48 fixats mitjançant grapes isofòniques amb tac químic. Per les corbes i/o canvis de sentit es farà ús de tub corrugat D48 amb reforç metàl·lic i coberta de PVC, i adaptadors de connexió a tub rígid.

Els baixants de pas aeri a soterrat s'hauran de protegir amb tub metàl·lic, obturar correctament i subjectar al pal amb cinta metàl·lica.

2n.- Abans de començar les obres s'ha de presentar la següent documentació:

a. -S'ha de nomenar Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres i presentar certificat d'aprovació del Pla de Seguretat per el promotor obres i justificant el compliment de les mesures a adoptar pels treballadors per poder realitzar aquestes obres complint la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b.- S'ha de presentar un Estudi de Gestió de Residus de l'obra justificant la Regulació d'enderrocs i residus de la construcció .- D.201/1994 , D.161/2001, i D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals i d'Ecoeficiència als edificis. En cas de generar residus de la construcció en l'obra el constructor contractarà un contenidor amb un gestor de residus per la seva retirada i control.

3r.- Abans de començar les obres es realitzarà el replanteig i un cop finalitzades les obres sol·licitades en la llicència, es comunicarà a l'Ajuntament per poder realitzar una visita inspecció inicial i final de comprovació d'obres en presència del sol·licitant i el tècnic municipal de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

Que de conformitat amb el que disposa la normativa vigent de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi en opinió d'aquest tècnic, no hi ha cap tipus d'impediment urbanístic per INFORMAR FAVORABLEMENT a Llicència d'Obres a la via pública , en relació a les obres d'instal·lació i connexió de serveis de telefonia de fibra òptica de Xarxa Oberta de Catalunya a la zona de la plaça municipal, per l'obertura de rases i col·locació d'arquetes, situat a la Plaça municipal n.1 a Guardiola de Berguedà, condicionat a complir els apartats anteriors abans de començar les obres.





Examinada la documentació obrant a l'expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles 53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,

En ús de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,

DECRETO:

Primer.- CONCEDIR llicència d'obres per a l'obertura de rases i col·locació d'arquetes per la instal·lació i connexió de serveis de telefonia de fibra òptica des de la Carretera C-16, a La Plaça Municipal, d'acord amb el projecte redactat l'Enginyer Industrial Sr. Carlos Cervera Martínez:

a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte presentat juntament amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en aquesta localitat. Així mateix ha de respectar allò establert a l'estudi bàsic de seguretat i salut.

b) En tot cas caldrà complir les determinacions i condicionats imposats per la normativa vigent i els imposats per l'arquitecte, en el seu informe anteriorment transcrit.

Segon.- Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim d'1 any, a partir de la notificació d'aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

Guardiola de Berguedà, a 30 d'abril de 2020

Josep Lara Tristante

Alcalde

